

TACE ZLEWCZE PRZY HALI KRAT.  
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW.

Identyfikator kosztorysu: TACE ZLEWCZE PRZY HALI KRAT

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2011-09-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>I TACA</b>		
1	KNR 2-31 813-4 Rozebranie krawężników betonowych o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,00
2	KNR 2-01 205-2 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.tyzki 0.15 m3, kat.gruntu III	m3	18,90
	5*6*0,2=	6,00	
	5,2*6,2*0,4=	12,90	
3	KNR 2-01 311-2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat.gruntu III	m3	3,28
	(5,6*6,6*0,6)-18,9=	3,28	
4	KNR 2-31 204-1 Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa dolna z kamienia podkładowego o gr.14 cm po uwałowaniu ANALOGIA, PODBUDOWA, WYPEŁNIONA KLIŃCEM	m2	32,24
	5,2*6,2=	32,24	
5	KNR 2-31 204-2 Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa dolna z kamienia podkładowego, każdy dalszy 1 cm gr.pow.14 cm po uwałowaniu DALSZY 16cm [R=16;M=16]	m2	32,24
6	KNR 2-31 105-3 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	32,24
7	KNR 2-31 105-4 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm DALSZY 7cm [R=7;M=7;S=7]	m2	32,24
8	KNR 2-02 1902-1 Deskowanie ław, stóp fundamentowych i płyt dennych	m2	4,40
	(5+6)*2*0,2=	4,40	
9	KNR 2-02 1909-2 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o średnicy 10-14 mm- SIATKA ZBROJENIOWA 15cmX15cm Z PRETÓW OKRĄGŁYCH ZEBROWANYCH 14mm, DOŁEM I GÓRĄ.	t	1,02
10	KNR 2-02 1916-5 Betonowanie płyt zbrojonych o gr.20 cm- BETON B25.	m3	6,00
	5*6*0,2=	6,00	
11	KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV	m3	3,28

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
12	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 6*0,2*0,3= 0,36	m3	0,36
<b>2 II TACA</b>			
13	KNR 2-31 813-4 Rozebranie krawężników betonowych o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,00
14	KNR 2-01 205-2 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.lyżki 0.15 m3, kat.gruntu III 1*3*0,2= 1,2*3,2*0,4=	m3	2,14 0,60 1,54
15	KNR 2-01 311-2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat.gruntu III (1,6*3,6*0,6)-2,14=	m3	1,32
16	KNR 2-31 204-1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o gr.14 cm po uwałowaniu ANALOGIA, PODBUDOWA , WYPEŁNIONA KLIŃCEM 1,2*3,2=	m2	3,84
17	KNR 2-31 204-2 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego, każdy dalszy 1 cm gr.pow.14 cm po uwałowaniu DALSZE 16cm [R=16;M=16]	m2	3,84
18	KNR 2-31 105-3 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3,84
19	KNR 2-31 105-4 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm DALSZE 7cm [R=7;M=7;S=7]	m2	3,84
20	KNR 2-02 1902-1 Deskowanie ław, stóp fundamentowych i płyt dennych (1+3)*2*0,2=	m2	1,60
21	KNR 2-02 1909-2 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o średnicy 10-14 mm- SIATKA ZBROJENIOWA 15cmX15cm Z PRETÓW OKRĄGLYCH ZEBROWANYCH 14mm, DOŁEM I GÓRĄ.	t	0,11
22	KNR 2-02 1916-5 Betonowanie płyt zbrojonych o gr.20 cm- BETON B25. 1*3*0,2=	m3	0,60
23	KNNR 1 214-5 Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV	m3	1,32
24	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 3*0,2*0,3=	m3	0,18

----- Koniec wydruku -----