



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

41-902 Bytom pl. T. Kościuszki II; tel. (+48 32) 39 67 100; fax 39 67 158

dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

konto: BZ WBK SA I o/Bytom IB09020110000000532061164



Bytom, dnia 26.04.2012 r.

BPK/2025/4354/DZp/27/2012

dot. przetargu pn. „Budowa przepompowni zbiorczej oraz kanalizacji wraz z przyłączami w rejonie ul. Przelotowej, ks Frenzla, Chroboka w Bytomiu. Stacje transformatorowe (20/04 kV i 6/04,4 kV) wraz z liniami zasilającymi 20 kV oraz kablami nN zasilającymi istniejącą pompownię”

W odpowiedzi na złożone zapytania wykonawców, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie 1: W opisie technicznym dokumentacji projektowej pkt 2.3.2 jest zapis w uwagach pkt. 4 „Zwraca się uwagę, że projektowane stacje usytuowane będą w terenie występowania III kategorii szkód górniczych oraz w terenie podmokłym”.

W związku z tym, czy stacje transformatorowe nie należałyby posadzić na zbrojonej płycie fundamentowej betonowej i koszt ująć w kosztorysie?

Odp.: Zgodnie z pkt. 2.3.2 opisu technicznego dot. szkód górniczych, stację należy posadzić na płycie fundamentowej wg załączonego rysunku E-011.

Pytanie 2: Czy w kosztach montażu stacji należy uwzględnić wykonanie opaski wokół stacji z płyt chodnikowych lub kostki?

Odp.: Zgodnie z rysunkiem E-011 wokół stacji należy wykonać opaskę z płyt chodnikowych z uwagi na fakt że teren zostanie utwardzony dopiero w trakcie docelowej realizacji zagospodarowania terenu.

Powyższe koszty należy ująć w poz. 22 d. 1.2 oraz 23 d 1.2.

KIEROWNIK
BIURA ZARZĄDU
[Signature]

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
[Signature]
Piotr Bramorski



NIP 626-000-28-26

REGON 270150701

Nr KRS 000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 298.164.000 zł

