

Usunięcie usterek na Oczyszczalni Ścieków Miechowice na obiektach wykonywanych w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom Nr 2004/PL/16/C/PE/2004 Zadanie nr. 5 część F
Naprawa poletka osadowego

Identyfikator kosztorysu: Usuniecie usterek 5F

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-04-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2	Naprawa poletka osadowego		
90	KNR 2-01 129-7 Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt ażurowych o pow.1 szt do 1 m2	m2	444,00
100	KNR 2-01 205-1 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu I-II 3,08*4*37,70*1,29	m3	599,16 599,16
110	KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=28]	m3	599,16
120	KNR 405 tom I 124-1 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych - rurociąg z polichloru winylu /PCW/ o średnicy zewnętrznej do 110 mm ANALOGIA demontaż rur drenarskich	m	88,00
130	KNNR 10 802-2 Rurociągi z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm	m	88,00
140	KNR 2-18 WACETOB 511-4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.25 cm Warstwa drenażu ze żwiru o frakcji 4-31,5 mm 444,0*0,57	m3	253,08 253,08
150	KNR 2-18 WACETOB 511-1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.10 cm Warstwa drenażu ze żwiru o frakcji 4-16 mm 444,0*0,1	m3	44,40 44,40
160	KNR 2-18 WACETOB 511-4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.25 cm Warstwa drenażu ze żwiru o frakcji 2-8 mm 444,0*0,27	m3	119,88 119,88
170	KNR 2-18 WACETOB 511-4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.25 cm Warstwa drenażu z piasku o frakcji 0-2 mm 444,0*0,35	m3	155,40 155,40
180	KNR 2-01 129-3 Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt ażurowych o pow.1 szt do 1 m2 Płyty z odzysku	m2	444,00

----- Koniec wydruku -----