

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Usunięcie usterek na Oczyszczalni Ścieków Miechowice na obiektach wykonywanych w ramach projektu
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom Nr 2004/PL/16/C/PE/2004 Zadanie nr. 5 część
F
Renowacja ścian piaskownika

Identyfikator kosztorysu: Usuniecie usterek 5F

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-04-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Renowacja ścian piaskownika		
10	KNR K-1 Koprim 401-03 Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych o rozwarości od 0,5 do 3 mm żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach betonowych o grubości do 25 cm	m	10,00
	20*0,4	8,00	
	10*0,2	2,00	
20	KNR 4-01 212-2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm	m3	0,19
	1/2*0,90*0,60*0,70	0,19	
30	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	1,85
	13,40*0,50*0,03*6+13,40*0,5*0,03*3	1,81	
	5,0*0,25*0,03	0,04	
40	KNR K-11 Koprim 103-01 Czyszczenie strumieniowościerne na sucho powierzchni betonowych nie malowanych	m2	61,85
	13,40*0,50*6+13,40*0,5*3	60,30	
	5,0*0,25	1,25	
	0,60*0,50	0,30	
50	KNR K-11 Koprim 202-09 Wykonanie warstwy szepnej przy układaniu zaprawy naprawczej	m2	61,85
60	KNR K-11 Koprim 202-06 Wypełnienie ubytków warstwą o grubości 10 mm w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pionowych	m2	61,55
	13,40*0,50*6+13,40*0,5*3	60,30	
	5,0*0,25	1,25	
70	KNR K-11 Koprim 202-08 Wypełnienie ubytków dodatek za 1 mm grubości ponad 10 mm [R=30;M=30;S=30]	m2	61,55
80	KNR 4-01 203-1 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - niezbrojonych ław i stóp fundamentowych	m3	0,19

---- Koniec wydruku ----