



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158

dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164

Bytom



760 lat

Bytom, dnia 06.10.2014 r.

BPK/ *331* /DP/*253*/2014

dot. przetargu pn. „Przebudowa sieci wodociągowej PE wraz z podłączeniami przy ul. Zabrzeńskiej / Małgorzatki oraz kanalizacji w ul. Małgorzatki w Bytomiu”

W odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie pkt. 13.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertów sterowanych? Metoda ta pozwoli obniżyć koszt wykonania zadania, a zastosowany materiał (rury) zwiększy wytrzymałość i żywotność sieci. Załączony przedmiar robót dotyczy ułożenia rurociągów metodą wykopową. Czy w przypadku zgody Zamawiającego na realizację inwestycji metodą przewiertów sterowanych, przedmiar należy sporządzić we własnym zakresie? Czy w przypadku zgody Zamawiającego na realizację inwestycji proponowaną metodą, renowację należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem czy wyłącznie w miejscach po wykopach punktowych. Ewentualna zgoda Zamawiającego wymaga modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 5 zgodnie, z którym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania sieci wodociągowej metodą przewiertów sterowanych, gdyż projekt tego nie przewiduje (silne uzbrojenie terenu). Ponadto Wykonawca nie może wprowadzać zmian w przedmiarze robót samodzielnie.



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział VIII Gospodarczy KRS.

Wysokość kapitału zakładowego 335.785.000 zł (opłacony w całości).

REGON *370150701*



Pytanie 2: W przedmiarze robót w opisie rozdziału 12 należy utwardzić pobocze działki żużlem wielkopieczowym gr. 15 cm w ilości 280,47 m³, a w pozycjach 12.2, 12.3 i 12.4 przedmiar robót należy wykonać nawierzchnię z żużla paleniskowego w ilości 280,47 m². Proszę o wyjaśnienie jaką nawierzchnię należy wykonać i w jakiej ilości.

Odp.: Należy wykonać nawierzchnię z żużla wielkopieczowego o gr. 15 cm w ilości 280,47 m². W pozycjach 12.2, 12.3 i 12.4 przedmiaru robót należy zastosować zamiast żużla paleniskowego żużel wielkopieczowy. Dodatkowo w poz. 12.4 zastosowano pomniejszenie o 3 cm, a powinno być pomniejszenie o 5 cm.

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Wejciech Liberski

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
David Zięba