



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl
konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



Bytom, dnia 11.05.2018 r.

dot. przeprowadzenia procedury przetargowej dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ul. Strzelców Bytomskich - Obszar I - etap II”.

W odpowiedzi na złożone zapytania wykonawców, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na podstawie pkt. 15.7 specyfikacji (siwz) udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie 1:

Czy Inwestor dopuszcza zamianę przewiertów rurami stalowymi na przewierty rurami PE?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę przewiertów rurami stalowymi na przewierty rurami PE, pod warunkiem zastosowania rur przewiertowych PE wielowarstwowych o SDR11.

Pytanie 2:

Przedmiar 8a – poz. 290 – w opisie – mikrotuneling rurami żelbetowymi DN 400 mm – 38mb – jakiego odcinka kanalizacji dotyczy ta pozycja – nie możemy znaleźć takiego odcinka na profilach i mapach

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż Mikrotuneling rurami żelbetowymi Dn400mm dot. przejścia wodociągu W4 pod nasypem kolejowym. Z uwagi na obciążenie ciężkim ruchem kolejowym dopuszczamy w tym miejscu stosowanie tylko rur żelbetowych, polimerobetonowych lub kamionkowych. Z uwagi na sieć trakcyjną nie można w tym miejscu stosować rur stalowych (prądy błędzące, korozja itp.) a rury PE nie zagwarantują odpowiedniej wytrzymałości.

Pytanie 3:

Czy Inwestor dysponuje rysunkami studni? – na profilach nie jest zaznaczona ich średnica – jeśli tak proszę o udostępnienie lub informację jakie średnice mają studni na danym profilu;

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż Studnie kontrolne z rewizjami na rurociągu tłocznym zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym – betonowe Dw=1,2 m

Pytanie 4:

Rozbiórka pompowni – materiał z rozbiórki jest do dyspozycji wykonawcy czy Inwestora?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuję, iż urządzenia z rozbiórki należy przekazać do dyspozycji inwestora,

✶



NIP 626-000-28-26

N KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 331.184.500 zł (opłacony w całości).

REGON 270150701



Pytanie 5:

Zbiorniki pompowni są pełne? Należy je opróżnić? (wywieźć czy wystarczy przepompować do nowej przepompowni?)

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, iż zbiorniki pompowni zostaną opróżnione ze ścieków przez inwestora.

Pytanie 6:

W trakcie prowadzenia prac będą dopływały ścieki do pompowni?

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzenia robót będą dopływały ścieki do pompowni.

Pytanie 7:

Część podziemną po wyburzeniu części nadziemnej można zasypać?

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, iż część podziemną pompowni można zasypać i wyrównać z gruntem,

Pytanie 8:

Czy istnieje możliwość czasowego wyłączenia przepompowni podczas prac? Na jak długi okres?

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość czasowego wyłączenia przepompowni na okres do 8 godzin.

Pytanie 9:

Zał. 8b poz. 190 – rura PE225mm – jaki SDR?

Odpowiedź 9:

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować rury o SDR 17.

Pytanie 10:

SIWZ jest zapis ze ważność opinii bankowej to 1 miesiąc. Mając na uwadze fakt że standardowo w przetargach ważność opinii bankowej wynosi 3 miesiące wnosimy o zmianę zapisów siwz wydłużającej ważność opinii bankowej do 3 miesięcy (za każdą opinię się płaci i jest to niemały koszt)

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie wyraża zgody się na zmianę zapisów w SIWZ. Ważność opinii bankowej to 1 miesiąc.

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Ewa Truchan

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Baniak